«БЕКІТЕМІН»
Түркістан облысы білім басқармасының
"Төлеби отбасылық үлгідегі балалар
ауылы" КММ- нің директоры
_________________ Ж.Ғ.Лебаев

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары

Тапсырыс берушінің БСН-і 000440004660

Тапсырыс берушінің атауы (қазақ тілінде) Түркістан облысы білім басқармасының "Төлеби отбасы үлгісіндегі балалар ауылы" КММ.

Тапсырыс берушінің атауы (орыс тілінде) КГУ "Детская деревня семейного типа Толеби" управления образования Туркестанской области

Қаржы жылы 2025 жыл

р/н	Сатып алу мәнінің түрі	Сатып алынатын қызметтердің немесе тауарлардың қазақ тіліндегі атауы	Сатып алынатын қызметтердің немесе тауарлардың орыс тіліндегі атауы	Көрсетілетін қызметтердің немесе тауарлардың, қазақ тіліндегі сипаттамасы (сипаты)	Көрсетілетін қызметтердің немесе тауарлардың орыс тіліндегі сипаттамасы (сипаты)	Өлшем бірлігі	Саны, көлемі	Бір бірлігі үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге	Қызметтерді көрсету немесе тауарды жеткізу мерзімі	Қызметтерді көрсету немесе тауарды жеткізудің орны	Аванстық төлемнің мөлшері, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тауар	Балаларға арналған модульдік үй 22 адамды жазғы лагерь аясында орналастыруға арналған.	Модульный дом для детей, предназначенный для размещения 22 человек в рамках летнего лагеря.	22 адамға арналған модульдік үй (балалар лагері). Балаларға арналған модульдік үй 22 адамды жазғы лагерь аясында орналастыруға арналған. Барлық талаптар балалардың қауіпсіздігі, беріктігі және жайлылығы ескеріле отырып орындалуы қажет. Бұл модульдік үй сенімді,	Модульный дом для 22 человек (детский лагерь). Модульный дом для детей, предназначенный для размещения 22 человек в рамках летнего лагеря. Ожидаем, что все требования будут учтены и исполнены с учетом максимальной безопасности, долговечности и	Дана	14	9 798 111	137 173 554	Шарт күшіне енген күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ауылы, Д.Қонаев көшесі №73 үй	0

				модульдік үй сенімді, қауіпсіз және жайлы болуы керек. Үйдің қар жүктемесі кемінде 1,00 КПа, жел жүктемесі кемінде 0,48 КПа, сейсмикалық төзімділігі 9 баллға дейін болуы тиіс. Модульдік үй келесідей құрылымдардан тұрады. 1.Өлшемі мен жоспарлануы. 2.Қаңқа (каркас). 3.Қабырғалар. 4.Терезелер. 5.Еден. 6.Шатыр. 7.Төбе (потолок). 8.Ішкі жабдықтау. 9.Жарықтандыру. 10.Өрт дабылы. Техникалық ерекшелікке сәйкес.	долговечности и комфорта для детей. Основные параметры, которые должны быть соблюдены при проектировании и поставке данного товара. Конструкция дома должна обеспечить защиту от снеговой нагрузки не менее 1,00 КПа, ветровой нагрузки не менее 0,48КПа, сейма устойчивость до 9 баллов. Данный модульный дом должен стать надежным, безопасным и комфортным местом для проживания детей в лагере, обеспечивая им комфортные условия для отдыха. Модульный дом состоит из следующих конструкций. 1.Размер и планировка. 2.Каркас. 3.Стены. 4.Окна. 5.Пол. 6.Крыша. 7.Потолок. 8.Внутреннее оборудование. 9.Освещение. 10.Пожарное сигнализация. Согласно технической спецификации.							
2	Тауар	100 адамға арналған модульдік асхана (балалар лагері).	Модуль столовая для 100 человек (детский лагерь).	100 адамға арналған модульдік асхана (балалар лагері). Балаларға арналған модульдік асхана жазғы лагерь жағдайында 100 адамды тамақтандыруды ұйымдастыру үшін қолданылады. Барлық талаптар максималды қауіпсіздік, ұзақ	Модуль столовая для 100 человек (детский лагерь). Модульная столовая для детей, предназначена для организации питания 100 человек в рамках летнего лагеря. Ожидаем, что все требования будут учтены и исполнены с учетом максимальной безопасности,	дана	1	35 550 179	35 550 179	Шарт күшіне енген күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ауылы, Д.Қонаев көшесі №73 үй	0

				мерзімділік және балалардың жайлылығы ескеріле отырып орындалуы тиіс. Бұл модульдік асхана лагерь жағдайында сенімді, қауіпсіз және жайлы тамақтану орнын қамтамасыз етіп, санитарлық талаптарға толық сәйкес келуі қажет. Конструкцияның беріктік талаптары: Қар жүктемесі – кемінде 1,00 кПа. Жел жүктемесі – кемінде 0,48 кПа. Сейсмикалық төзімділігі – 9 баллға дейін. Модульдік асхана келесідей құрылымдардан тұрады. 1.Өлшемдері мен жоспарлануы. 2.Каркас. 3.Қабырғалар. 4.Терезелер. 5.Еден. 6.Шатыр. 7.Төбе. 8. Ішкі жабдықтар. 9.Жарықтандыру. 10.Өрт қауіпсіздігі. 11.Желдету. 12.Кәріз жүйесі және септик. 13.Сапа және сәйкестік құжаттары. 14.Жеткізу және орнату талаптары. Техникалық ерекшелікке сәйкес.	долговечности и комфорта для детей. Основные параметры, которые должны быть соблюдены при проектировании и поставке данного товара. Конструкция столовой должна обеспечить защиту от снеговой нагрузки не менее 1,00 КПа, ветровой нагрузки не менее 0,48КПа, сейсмо устойчивость до 9 баллов. Данная модульная столовая должна стать надежным, безопасным и комфортным местом для питания в условиях лагеря, обеспечивая удобство и санитарные нормы для детей и вожатых. Модуль столовая состоит из следующих конструкций. 1.Размер и планировка. 2.Каркас. 3.Стены. 4.Окна. 5.Пол. 6.Крыша. 7.Потолок. 8.Внутреннее оборудование. 9.Освещение. 10.Пожарное сигнализация. 11.Вентиляция. 12.Септик и канализация. 13. Документы качества и соответствия. 14.Требования к доставке и установке. Согласно технической спецификации.							

3	Тауар	8 адамға арналған модульдік душ (балалар лагері).	Модульный душевой для 8 человек (детский лагерь).	Балалар лагерінде 8 адамға арналған модульдік душ бөлмесі. Барлық талаптар балалардың қауіпсіздігін, беріктігін және жайлылығын барынша ескере отырып орындалуы тиіс. Төменде осы объектіні жобалау және жеткізу кезінде сақталуы тиіс негізгі параметрлер көрсетілген. Модульдік душ қондырғысы қар жүктемесіне кемінде 1,00 кПа, жел жүктемесіне кемінде 0,48 кПа және 9 баллдық сейсмикалық төзімділікке сәйкес келуі тиіс. Бұл құрылым балаларға арналған қауіпсіз және сенімді жуыну орнын қамтамасыз етіп, олардың демалуына жайлы жағдай жасауы тиіс. Модульдік душ келесідей құрылымдардан тұрады. 1.Өлшемі және жоспарлануы. 2.Каркас. 3.Қабырғалар. 4.Терезелдер. 5.Еден. 6.Шатыр. 7.Төбе(потолок). 8.Ішкі жабдықтар. 9.Жарықтандыру. 10.Өрт дабылы. 11.Желдету. 12.Септик және кәріз. Техникалық ерекшелікке сәйкес.	Модульная душевая на 8 человек в детском лагере. Модульная душевая для детей, предназначенный для умывания 8 человек в рамках летнего лагеря. Ожидаем, что все требования будут учтены и исполнены с учетом максимальной безопасности, долговечности и комфорта для детей. Основные параметры, которые должны быть соблюдены при проектировании и поставке данного товара. Конструкция душевой должна обеспечить защиту от снеговой нагрузки не менее 1,00 КПа, ветровой нагрузки не менее 0,48КПа, сейсмо устойчивость до 9 баллов. Данная модульная душевая должна стать надежным, безопасным и комфортным местом для умывания детей в лагере, обеспечивая им комфортные условия для отдыха. Модульная душевая состоит из следующих конструкций. 1. Размер и планировка. 2.Каркас. 3.Стены. 4.Окна. 5.Пол. 6.Крыша. 7.Потолок. 8.Внутреннее оборудование. 9.Освещение. 10.Пожарное сигнализация. 11.Вентиляция.	Дана	1	7 578 216	7 578 216	Шарт күшіне енген күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ауылы, Д.Қонаев көшесі №73 үй	0

					12.Септик и канализация. Согласно технической спецификации.							
4	Тауар	8 адамға арналған санитарлық торап. (балалар лагері).	Модульный сан узла для 8 человек. (детский лагерь).	8 адамға арналған балаларға арналған модульдік санитарлық торап жазғы лагерь жағдайында пайдалануға арналған. Барлық талаптардың толық орындалуын күтеміз, бұл өнімнің қауіпсіздігін, ұзақ мерзімділігін және балаларға ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. Санитарлық тораптың құрылымы қар жүктемесіне кемінде 1,00 кПа, жел жүктемесіне кемінде 0,48 кПа, сейсмикалық төзімділігі 9 баллға дейін есептелуі тиіс. Бұл модульдік санитарлық торап лагерь жағдайында сенімді, қауіпсіз және ыңғайлы болуы қажет, сондай-ақ санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келуі керек. Модульдік санитарлық торап келесідей құрылымдардан тұрады. 1. Өлшемдері мен жоспарлануы. 2. Каркас. 3. Қабырғалар. 4. Терезелер. 5. Еден. 6. Шатыр. 7. Төбе. 8. Ішкі жабдықтар. 9. Жарықтандыру. 10. Өрт қауіпсіздігі. 11. Желдету. 12. Канализация және септик. Техникалық ерекшелікке сәйкес.	Модульный сан узел для детей, предназначенный для нужд 8 человек в рамках летнего лагеря. Ожидаем, что все требования будут учтены и исполнены с учетом максимальной безопасности, долговечности и комфорта для детей. Основные параметры, которые должны быть соблюдены при проектировании и поставке данного товара. Конструкция сан узла должна обеспечить защиту от снеговой нагрузки не менее 1,00 КПа, ветровой нагрузки не менее 0,48КПа, сейсмо устойчивость до 9 баллов. Данный модульный сан узел должен стать надежным, безопасным и комфортным местом для пользования в условиях лагеря, обеспечивая удобство и санитарные нормы для детей и вожатых. Модульные санузла состоит из следующих конструкций. 1. Размер и планировка. 2.Каркас. 3.Стены. 4.Окна. 5.Пол. 6.Крыша. 7.Потолок. 8. Внутреннее оборудование. 9.Освещение. 10.	Дана	1	8 149 414	8 149 414	Шарт күшіне енген күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде	Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ауылы, Д.Қонаев көшесі №73 үй	0

					Пожарное сигнализация. 11. Вентиляция. 12. Септик и канализация. Согласно технической спецификации.							
									188 451 363			

Директордың шаруашылық
жөніндегі орынбасары Ибрашев К.А.